**CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

**0BRA: REDE DÁGUA CENTRO NOVO - LINHA JAQUES - 2ª ETAPA**
**DERRUBADAS - RS**

1- REDE DE DISTRIBUIÇÃO =10.680x 0,60 x1,00 m = 6.408 m3

2 - RAMAIS DOMICILIARES =1.740 m x 0,30 x 0,60 m = 313,20 m3

Derrubadas, 30 de novembro de 2012.

**Márcia T. Pereira dos Santos**
**Engª Civil - CREA 173831**

**Almir José Bagega**
**Prefeito Municipal**