PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
Tomada de Preços nº 05/2013
Data do Edital: 17/05/2013
Tipo: Menor Preço Global
Proponente:
CNPJ:

PROPOSTA FINANCEIRA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO		TOTAL ITEM
				MATERIAL R$	MÃO OBRA R$	R$
1.0	**Implantação da obra**					**-**
1.1	Placa da obra	unid	1,00			-
2.0	**Serviços Preliminares (EXISTENTE)**					
3.0	**Poço artesiano já perfurado e revestido (já executado na 1ª etapa)**					-
3.1	Serviços Complementares (EXISTENTE)					-
3.2	Instalação do Poço (EXISTENTE _)					-
4.0	**Adutora (EXISTENTE) (já executado na 1ª etapa)**					-
						-
5.0	**Reservatório de água potável (EXISTENTE) (já executado na 1ª etapa)**					-
						-
6.0	**Rede de distribuição**					**-**
6.1	Fornec/assent de tubos PEAD DN 50 PN 20	m	2.430,00			-
6.2	Fornec/assent de tubos PEAD DN 40 PN 20	m	4.050,00			-
6.3	Fornec/assent de tubos PEAD DN 32 PN 20	m	4.200,00			-
6.4	União de 50 mm	pç	26,00			-
6.5	União de 40 mm	pç	42,00			-
6.6	União de 32 mm	pç	25,00			-
6.7	Escavação mecânica de vala	m3	6.408,00	executado pela prefeitura		
6.8	Reaterro vala com material local+compactação	m3	6.408,00	executado pela prefeitura		
7.0	**Peças e acessórios**					**-**
7.1	Tês 32, 40 e 50 mm PEAD	unid	4,00			-
7.2	Reduções 32, 40 e 50 mm PEAD	unid	3,00			-
7.3	Curvas 25, 32, 40 e 50 mm PEAD	unid	15,00			-
7.4	Cap 32, 40 mm PEAD	unid	5,00			-
7.5	Registros RGC BB DN 32, 40 e 50 mm	unid	5,00			-
7.6	Válvula de alívio	unid	4,00			-
8.0	**Ligações domiciliares**					**-**
8.1	Hidrômetros completos	unid	29,00			-
8.2	Tubos PEAD DN= 20 mm PN 16	m	1.740,00			-
8.3	Registros e braçadeiras PEAD	unid	29,00			-
8.4	União de 20 mm	pç	12,00			-
8.5	Escavação mecânica de vala ramais	m3	313,20	executado pela prefeitura		
8.6	Reaterro vala ramais+compactação	m3	313,20	executado pela prefeitura		
	TOTAL R$					**-**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

_____, ___ de _____ de _____.

Carimbo e Assinatura Proponente