Orcamento Serviços Fantantes Academia Praça
ACADEMIA DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE DERRUBADAS - RS

DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇO	QUANTITATIVOS		ORÇAMENTO	
	Quant.	Unid	custo unit	TOTAL (R$)
MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL USINADO 15 MPA	80,00	ml	49,40	3.952,00
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR	21,56	m2	71,52	1.541,97
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	21,56	m2	3,90	84,08
EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MA	21,56	m2	16,90	364,36
REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)	21,56	m2	13,00	280,28
PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SEM EMASSAMENTO, INCL. SELADOR	21,56	m2	11,70	252,25
LUVA PVC RIGIDO 2, PARA ELETRODUTO	12,00	Unid	6,50	78,00
QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA P/6 DISJUNTORES	1,00	Unid	78,00	78,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALADO	50,00	m	5,20	260,00
CURVA 90º PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSQUEAVEL 3/4" (20MM)	12,00	unid	5,20	62,40
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4"	15,00	Unid	1,30	19,50
BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P	30,00	Unid	0,76	22,80
FIOISOLADO 2,5MM2 (14AWG) preto	40,00	m	2,17	86,80
FIOISOLADO 2,5MM2 (14AWG) azul	40,00	m	2,17	86,80
FIOISOLADO 2,5MM2 (14AWG) verde	40,00	m	2,17	86,80
FIOISOLADO 4,0MM2 (14AWG) azul	40,00	m	3,90	156,00
FIOISOLADO 4,0MM2 (14AWG) verde	40,00	m	3,90	156,00
FIOISOLADO 4,0MM2 (14AWG)branco	40,00	m	3,90	156,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA 4x40w	1,00	Unid	149,50	149,50
INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	2,00	Unid	10,40	20,80
CELULA FOTOVOLTAICA	2,00	Unid	31,20	62,40
Tomada universal 2P+T	8,00	Unid	19,50	156,00

PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 3/4" E CAIXA 4x2"	2,00	Unid	117,00	234,00
Interruptor simples 1 tecla fornecido e instalado	5,00	Unid	7,80	39,00
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	Unid	11,70	35,10
ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)(100x0.50x0.30 m)	13,50	m3	28,60	386,10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24	4,00	Unid	10,40	41,60
Caixa passagem de embutir retangular 4x2"	8,00	Unid	3,25	26,00
Caixa de passagem de embutir oitavada	2,00	Unid	4,55	9,10
Curva linha condulette 3/4"	5,00	Unid	3,90	19,50
Eletroduto linha condulette 3/4"	9,00	m	15,60	140,40
Luva linha condulette 3/4"	8,00	Unid	2,21	17,68
Tampa cega linha condulete 3/4"	10,00	Unid	3,90	39,00
Caixa linha condulete 06 entradas 3/4"	6,00	Unid	7,80	46,80
Abraçadeira 3/4" linha condulete com parafuso e bucha	28,00	Unid	1,56	43,68
Adaptador linha condulete 3/4"	30,00	Unid	0,65	19,50
LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCÃO	2,00	Unid	130,00	260,00
Reator para lâmpada Vapor Metálica 400W, 220 volts	2,00	Unid	117,00	234,00
Refletor para lâmpada de Vapor Metálica 400 W, E-40, suspenso com grade e alojamento de reator	2,00	Unid	279,50	559,00
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,4	3,00	Unid	650,00	1.950,00
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	14,00	m	5,20	72,80
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	5,00	Unid	3,90	19,50
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL/ROSQ. C/ANEL MET 20mm	2,00	Unid	10,40	20,80
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm	2,00	Unid	3,90	7,80
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL/ROSQ. C/ANEL MET. 20mm	4,00	Unid	7,80	31,20
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	50,00	m	5,20	260,00
TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	3,00	Unid	5,20	15,60
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm	4,00	Unid	5,20	20,80

TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL/ROSQ. REDUÇ. 25/20mm	3,00	Unid	11,70	35,10
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTA	34,00	Unid	19,50	663,00
ALONGADOR (Equipamento)	1,00	Unid	1.300,00	1.300,00
ADUBO ORGÂNICO	1,00	kg	39,00	39,00
PLANTIO DE FLORES	8,00	Unid	13,00	104,00
Remoção de entulho	1,00	m3	780,00	780,00
Limpeza da obra	353,55	m3	1,18	417,19
			TOTAL R$	**16.000,00**

Derrubadas, 22 de outubro de 2013.

Neiva Tolfo Vendrúscolo
Engª Civil - CREA RS 28.817

Almir Jose Bagega
Prefeito Municipal